

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 92

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής παραλίας (ΠΕ 6), Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 3) (περιοχή Παναγίτσας) του δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)» και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4), του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 70 του ν. δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9, 12 (παρ. 5 και 6) και 15 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. δ/τος 8/1973 «Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού» (Α' 363) που διατηρείται σε ισχύ με την υπ' αριθ. 4873/438/9.2.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του ν. δ/τος 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» (Β' 96), όπως κυρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 1845/1989 (Α' 102).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

6. Την υπ' αριθ. 27549/934/4.4.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας» (Μεσσηνίας) (Δ' 281).

7. Την υπ' αριθ. 72660/5553/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής Παραλίας Γιαννιτσάνικα (Φαραί) και Στρατώνων (περιοχή Παναγίτσας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας)».

8. Τις υπ' αριθ. 162/1988 και 418/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας.

9. Την υπ' αριθ. 8/πραχ. 2/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Μεσσηνίας.

10. Την υπ' αριθ. 747/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής Παραλίας, Γιαννιτσάνικα (Φαραί) και της περιοχής «Παναγίτσα» της πολεοδομικής ενότητας Στρατώνες του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) ως εξής:

α. Των τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας Γιαννιτσάνικα που είναι οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένα με την υπ' αριθ. 72660/5553/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7.1923.

β. Των λοιπών τμημάτων τους που είναι αραιοδομημένα αδόμητα και πυκνοδομημένα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένα με την παραπάνω απόφαση με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, με τον καθορισμό στις παραπάνω περιοχές (παρ. α και β) οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων παιδικής χαράς, πλατείας, βρεφικού σταθμού - νηπιαγωγείου, πρασίνου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου, χώρου αθλοπαιδιών, δημοτικού εμπορικού καταστήματος - SUPER MARKET - καφενείου, εργατικών κατοικιών, νηπιαγωγείου, σταδίου, βρεφικού σταθμού, πρασίνου - αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικού σχολείου και ζώνη πεζών - ποδηλάτων - τραμ - πρασίνου - ελευθέρων χώρων για αναψυχή - ψυχαγωγία - αθλητισμό και καθορίζεται η θέση και η διάταξη κτιρίων εκκλησίας.

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του ιδίου δήμου στα σημεία σύνδεσής του με την περιοχή επέκτασης με τη μετατόπιση οικοδομικών - ρυμοτομικών γραμμών.

3. Οι παραπάνω ρυθμίσεις (παρ. 1 και 2) φαίνονται στα σχετικά δέκα έξι (16) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 78968/1989 πράξη του και που αντίτυπά του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1β και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής της οποίας το σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1α.

Άρθρο 3.

Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του υπ' αριθ. 81/1980 π. δ/τος με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες.

Ειδικότερα στα οικοδομικά τετράγωνα ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχεία Κ επιβάλλεται στο ισόγειο η δημιουργία καταστημάτων λιανικού εμπορίου, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γραφείων διοίκησης, δημόσιας και ιδιωτικής.

Άρθρο 4.

1. Καθορίζονται Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) όπως φαίνονται περικλειόμενες με την ένδειξη ΖΚΣ στα σχετικά διαγράμματα.

2. Για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής (κοινωνικός συντελεστής) 1,2.

Άρθρο 5.

1. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων εγκρίνεται το σχέδιο επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) μέτρων, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

2. Επιβάλλονται α) παρόδιες στοές στις κύριες όψεις των οικοδομών πλάτους δύο και μισό (2,5), τριών (3) και τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνονται με κόκκινη διακεκκομένη γραμμή στα ίδια διαγράμματα και β) εσωτερικές στοές στο ισόγειο των οικοδομών πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνεται με δύο διακεκομμένες κόκκινες γραμμές στα ίδια διαγράμματα.

3. Καθορίζεται στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων ο ακάλυπτος χώρος κάθε οικοπέδου όπως το περίγραμμα του χώρου αυτού φαίνεται με μπλε γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα. Μέσα στον ακάλυπτο χώρο δεν επιτρέπεται η δημιουργία κυρίου ή βοηθητικού κτίσματος.

Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά τομείς Β-ΙΙ, Γ-ΙΙΙ, Δ-ΙV, και ΞΧΙ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως ακολούθως:

Α. Τομέας Β-ΙΙ περιλαμβάνει το πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών προ του 1923 και αραιδομημένα τμήματα.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν στα αραιοδομημένα τμήματα εκτός σχεδίου και τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα και

β) Τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του έτους 1923 εφόσον:

ι) Στις 25.7.1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.1979 Π. Δ/τος (Δ' 401) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρα.

ιι) Στις 2.7.1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.1968 Β. Δ/τος (Δ' 111) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

5. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου για το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923 ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα (1) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 τ.μ.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής καταστημάτων, και παρόδιων στοών το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δώδεκα (12) μ.

Β. Τομέας Γ-ΙΙΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

5. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τετρ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής καταστημάτων και παρόδιων στοών το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δώδεκα (12) μέτρα.

Γ. Τομέας Δ-ΙV.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα και

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

5. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,00 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.

Δ. Τομέας ΞΧΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλ. (4.000) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσημα:

Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1.000) τετρ. μέτρα και

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφανείας των οικοπέδων για κατοικία και λοιπές χρήσεις και τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του οικοπέδου για ξενοδοχεία και ξενώνες.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8) για ξενοδοχεία ή ξενώνες και ένα δέκατο (0,1) για λοιπές χρήσεις.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων για ξενοδοχεία: δέκα πέντε (15) μέτρα και για τις λοιπές χρήσεις οκτώ (8) μέτρα.

Ε. Επιπλέον των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α, Β, Γ και Δ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσημα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρα και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

ΣΤ. Για τους χώρους βρεφικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων-λυκείων, ειδικού σχολείου, δημοτικού εμπορικού καταστήματος –SUPER MARKET– χαφενείου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4, εκτός των χώρων που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 όπου ορίζεται σε 0,6 και του χώρου Σ5 όπου ορίζεται σε 0,8.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1989


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ




Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ.Ντοκόπουλος - Γ.Κυριοκόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ρυμοτομικό σχέδιο
Π'.2.1
Γ' φάση
1:1000
νότια συνοικία
22 5-88
ανατολική παραλία
Π 27.
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΑ 1328
1/1900

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε. Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A
K
T
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σ.Δ 0.6

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΟΚ Αρθ 12 παρ6

ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚ. ΓΩΝΙΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΔΙΟΔΟΣ

Κ.Χ.

ΖΚΖ

ΖΑΖ

αριθμός σχεδίου	**Π'.2.1**
κλίμακα	1:1000
	22-5-89
α/α μελέτης	**Π 27.**

ρυμοτομικό σχέδιο

ανατολική παραλία

Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας

διανομή πινακίδων

ΧΙ

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ.Δ. 06

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΑΙΘΟΔΟΣ

ΖΩΝΗ
ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ - ΤΡΑΜ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ. 78968/89
... ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ... Εγκρίσεως Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής Παραλίας (ΠΕ 6) Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 3) (περιοχή Πανομίτσας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου. ΑΘΗΝΑ, 15 Δεκεμβρίου 1989.
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Ι. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ=-3° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ = 37°15' και λ = -1°45' απ' Αθήνα

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικό στοιχείο	Ο/Γ
		Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ – Ει.
Ανάδοχος		Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως		Αύγουστος 81 - Δεκέμβριος 8	

ομάδα μελέτης	ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ	
	Ντακοπαυλος Δ.	αρχιτεκτων πολεοδομος
	Ζεκκας Κ.	συγκοινωνιολογος πολ. μηχ.
	Αγροφιωτης Θ.	αρχιτεκτων
	Διαμαντοπουλος Μ.	- πολεοδομος
	Μπελλου Ε.	- -
	Χ"γιαννης Κ.	-
	Σωτηροπουλος Χ.	-
	Μιχαλακης Ρ.	-
	Γαυργιο Σ.	-
	Καννιδου Δ.	επιμελεια




ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος **Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ**
Δ. Ντακόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο
μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A
K
T
Βn
Χn
Βμ
ΚΧ
An
Mn



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ 13 Δεκεμβρίου 1989

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
	Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ - ΕΠ.
Διάταξης	Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως	Αύγουστος 81 - Δεκέμβριος 82	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13.28
1/1702

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ


ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Κεντρικής Περιοχής	A	Αμιγής Κατοικία / Residential
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής		Γενική Κατοικία / Mixed Residential
Ρυμοτομική Γραμμή	K	
Οικοδομική Γραμμή	T	Τουρισμός
Στοά / Arcade	Βπ	
	Χπ	
	Βμ	
	ΚΧ	Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος

Απ
Μπ


αριθμός σχεδίου Π'.2.1
κλίμακα 1:1000
22-5-89
α/α μελέτης Π 27α
ρυμοτομικό σχέδιο
Γ' φάση
νότια συνοικία-φαραί
ανατολική συνοικία
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ ΤΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο.Τ. 181
Ο.Τ. 170
Ο.Τ. 159
Ο.Τ. 180
Ο.Τ. 169
Ο.Τ. 158
ΝΟΜΟΣ 22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 001 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως Τοπογραφικά στοιχεία Ο/Γ
Κτηματολογικά στοιχεία Ο/Γ – Επ.
Ανάδοχος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Χρόνος συντάξεως Αύγουστος 81 - Δεκέμβριος 82
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13.28
1/18.02

Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος
Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντακόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο
μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας		A	Αμιγής Κατοικία / Residential
Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary			Γενική Κατοικία / Mixed Residential
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary		K	
		T	Τουρισμός
		Βπ	
Στοά / Arcade		Χπ	
		Βμ	
		ΚΧ	

Βαθμός Προστασίας — Απ — Απόλυτη Προστασία
Μπ — Μερική Προστασία

Γ. 78968/89



μέτος (ν. Μεσσηνίας) και Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου
15 Δεκεμβρίου 1989
Δ/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
		Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ – Επ.
Ανάδοχος		Τ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως		Αύγουστος 81 – Δεκέμβριος 82	

ομαδο μελετης: ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ

Ντοκοπουλος Δ.	αρχιτεκτων πολεοδομος
Ζεκκος Κ.	συγκοινωνιολογος πολ. μηχ.
Αγροφιωτης Β.	αρχιτεκτων
Διομαντοπουλος Μ.	πολεοδομος
Μπελλου Ε.	"
Χ'γιαννης Κ.	"
Σωτηροπουλος Χ.	"
Μιχολακης Ρ.	"
Γουργιο Σ.	"
Καννιδου Δ.	επιμελεια

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13.20
1/18.01

ΧΩΡΟΣ ΠΑΖΑΡΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΓΟΚ αρ.3,12 παρ.6

ΓΟΚ αρ.3.12 παρ.5

Δ
IV

ΠΡΑΣΙΑ 4μ
ΔΙΟΔΟΣ 5μ
ΖΑΣ ΧΖΧ

αναθεση μελετης: Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

αναδοχος: Ε. Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλογερεα - Β. Καλφακαυ - Π. Κρεμος - Γ. Δημοπουλος - Δ. Σωτηροπουλος - Τ. Κατσοραλης - Γ. Μαγκαβαλης

εργο: μετασεισμικη προσαρμογη πολεοδομικης μελετης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

[Α]
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ



ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
	Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ – Επ.
Ανάδοχος	Τ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως	Αύγουστος 81 – Δεκέμβριος ...	

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ=-3° απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ: 37°15' και λ= -1°45' απ' Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΚΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13.28
1/19.03

ανάθεση μελέτης: **Νομαρχία Μεσσηνίας**
ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: **Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ**
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλογεράς - Β. Κολιάσου - Π. Κρεμος - Γ. Δημόπουλος - Δ. Σωτηρόπουλος - Τ. Κατσαβέλης - Γ. Μαγκαβέλης

έργο:
μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σύμβολο	Περιγραφή	Σύμβολο	Περιγραφή
▮▮▮▮▮	Όριο Πολεοδομικής Ενότητος — City Planning Unit Neighborhood Boundary	A	Αμιγής Κατοικία — Residential
-------	Όριο Κεντρικής Περιοχής — Central Area Boundary	(κενό πλαίσιο)	Γενική Κατοικία — Mixed Residential
■■■■■	Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής — Densely Built up Area Boundary	K	Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή — Retail Trade, Services, Recreation
	Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) — Street Line (green)	T	Τουρισμός — Tourism
	Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) — Building Line (red)	Βπ	Βιοτεχνία Περιφερείας — Outer area Light Manufacturing
	Στοά — Arcade	Χπ	Χονδρεμπόριο Περιφερείας — Outer area Wholesale
	Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) — Private Open Space (in common use)	Βμ	Βιομηχανία — Industry
	Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή — Abolished Street or Building Line	ΚΧ	Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος — Public Open Space
....	Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου — Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed		
✱✱✱✱✱	Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους — Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty		
	Βαθμός Προστασίας — Degree of Protection	Απ	Απόλυτη Προστασία — Absolute Protection
		Μπ	Μερική Προστασία — Partial Protection
⚠	Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο — Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value		



ομαδα μελετης	ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντοκοπουλος Δ.	αρχιτεκτων πολεοδομος
Ζεκκος Κ.	συγκοινωνιολογος πολ. μηχ.
Αγροφιωτης Β.	αρχιτεκτων
Διαμαντοπουλος Μ.	- πολεοδομος
Μπελλου Ε.	- -
Χ"γιαννης Κ.	-
Σωτηροπουλος Χ.	-
Μιχολακης Ρ.	-
Γουργιο Ε.	-
Κοννιδου Δ.	επιμελεια

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
		Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ - Επ.
Ανάδοχος		Τ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως		Αυγουστος 81 - Δεκέμβριος 82	

ΙΣΟΥΡΓΕΙΟ
Γ.78968/89
Εμπρίους Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ανατολικής περιοχής (ΠΕ 6), Γουλιατοπούλου (Φαραί) (ΠΕ 4) και Σπαγίδων (ΠΕ 3) (περιοχή Πουλιμένας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου
15 Δεκεμβρίου 1989
Η ΚΟΙΝΟΤΑΞΗΣ

ΖΕΠ ΖΚΣ ΖΑΣ
III
IV
Δ
ΒΙΘΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΕΣΙΝΟΣ Β
ΠΡΑΣΙΑ

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος 21 - 3° απ'Αθηνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 1328
1/1601


ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντακόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A	Αμιγής Κατοικία
	Γενική Κατοικία Mixed Residential
K	Ανάψυχη
T	Τουρισμός
Βπ	
Χπ	Χονδρεμπόριο Περιφερείας Outer area Wholesale
Βμ	Βιομηχανία
ΚΧ	Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος Public Open Space
Απ	
Μπ	


αριθμός σχεδίου
Π'.2.1
κλίμακα
1:1000
22-5-89
α/α μελέτης
Π 27.
ρυμοτομικό σχέδιο
Γ' φάση
νότια συνοικία.
ανατολική παραλία.
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
διανομή πινακίδων
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ "ΤΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντοσοπουλος Δ. αρχιτέκτων πολεοδόμος
Ζέκκος Κ. συγκοινωνιολόγος πολ. μηχ.
Αγροφώτης Β. αρχιτέκτων
Διαμαντόπουλος Μ. πολεοδόμος
Μπέλλου Ε.
Χ"γιαννης Κ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Μιχαλέσης Ρ.
Γουργιό Σ.
Καννίδου Δ. επιμέλεια
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟΣ 22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 001 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως Τοπογραφικά στοιχεία Ο/Γ
Κτηματολογικά στοιχεία Ο/Γ - Εκ.
Ανάδοχος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Χρόνος συντάξεως Αύγουστος 31 - Δεκέμβριος 82
ΧΩΡΟΣ ΤΕΛ-ΤΕΣ ΣΔ 04
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΕΛ-ΤΕΣ
ΛΥΚΕΙΟ
ΣΔ 04
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
101
103
107
109
88
87
90
91
IX
76
77
78
79
80
64
65
66
63

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες "ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Β. Καλογεράς - Β. Καλφάκου - Π. Κρεμος - Γ. Δημόπουλος - Δ. Σωτηρόπουλος - Τ. Κατσαρέλης - Γ. Μαγκοβάλης

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας		Α	Αμιγής Κατοικία
Όριο Κεντρικής Περιοχής			Γενική Κατοικία
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής		Κ	Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Ρυμοτομική Γραμμή (πρασιά)		Τ	Τουρισμός
Οικοδομική Γραμμή		Βπ	Βιοτεχνία Περιφέρειας
		Χπ	Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
		Βμ	Βιομηχανία
		ΚΧ	
		Απ	
		Μπ	

18.04

Κ.Χ.

ΠΡΑΣΙΑ 5μ


ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΠΡΑΣΙΑ 2,5μ

ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΠΑΙΔ. ΚΑΡΑ

ΓΟΚ


IV
III
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
αριθμός σχεδίου
Π'.2.1
ρυμοτομικό
σχέδιο
κλίμακα
1:1000
παναγίτσα
22-5-89
ανατολική συνοικία
α/α μελέτης
Π 27a
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
διανομή πινακίδων
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντακόπουλος Δ. αρχιτέκτων πολεοδόμος
Ζέκκος Κ. συγκοινωνιολόγος πολ. μηχ.
Αγροφιώτης Β. αρχιτέκτων
Διαμαντόπουλος Μ. πολεοδόμος
Μπέλλου Ε.
Χ"γιαννης Κ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Μιχαλάκης Ρ.
Γουργιά Σ.
Καννίδου Δ. επιμέλεια

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας ΥΠΕΧΩΔΕ


ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες "ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλογεράκου - Π. Κρεμος - Γ. Δημόπουλος - Δ. Σωτηρόπουλος - Τ. Κατσαρέλης - Γ. Μαγκοβόλης

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ


ρυμοτομικό σχέδιο
αριθμός σχεδίου
Π'.2.1
κλίμακα
1:1000
22-5-89
α/α μελέτης
Π 27α
παναγίτσα
Καλαμάτα : Νομός Μεσσηνίας
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13 28
1/1901

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΑ 4μ
ΓΟΚ αρ.12 παρ.5
ΓΟΚ αρ.12 παρ.6
Κ.Χ.
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Β II
Γ III


μελετης
ΥΠΕΧΩΔΕ

αναδοχος
Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλογερεα - Β. Καλφακου - Π. Κρεμος - Γ. Δημοπουλος - Δ. Ζωτηροπουλος - Τ. Κατσαρέλης - Γ. Μουκοβολης

εργο
μετασεισμικη προσαρμογη πολεοδομικης μελετης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A
K
T
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ


ρυμοτομικό σχέδιο
αριθμός σχεδίου
Π'.2.1
κλίμακα
1:1000
22-5-89
α/α μελέτης
Π 27.
φαραί
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
διανομή πινακίδων
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντοκόπουλος Δ. αρχιτέκτων πολεοδόμος
Ζέκκος Κ. συγκοινωνιολόγος πολ.μηχ.
Αγροφιώτης Β. αρχιτέκτων
Διαμαντόπουλος Μ. πολεοδόμος
Μπέλλου Ε.
Χ'γιάννης Κ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Μιχαλάκης Ρ.
Γουργιώ Σ.
Κοννίδου Δ. επιμέλεια
ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σ.Δ. 0.4
Κ.Χ.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΝΟΜΟΣ 22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 001 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως Τοπογραφικά στοιχεία Ο/Γ
Κτηματολογικά στοιχεία Ο/Γ – Επ.
Ανάδοχος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Χρόνος συντάξεως Αύγουστος 81 – Δεκέμβριος 82
Ελληνικό DATUM
Γ.78968/89

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δ/.13.28
1/.000

ΖΑΣ

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας ΥΠΕΧΩΔΕ


ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες "ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλόγερος - Θ. Καλφέσου - Π. Κρεμος - Γ. Δημόπουλος - Δ. Σωτηρόπουλος - Τ. Κατσαρέλης - Γ. Μαγκαβάλης

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A
K
T
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ


ρυμοτομικό σχέδιο
ανατολική παραλία
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
Π'.2.1
1:1000
22-5-89
Π 27
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 328
1/170

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε. Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργότες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α	
Κ	
Τ	
Βπ	
Χπ	
Βμ	
ΚΧ	
Απ	
Μπ	

ΖΩΝΗ: ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΤΡΑΜ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΤΑΔΙΟ

IV, VI, III, IX

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57α, 58, 68, 69, 630, 631, 631α, 632, 632α, 633, 633α, 634, 634α, 635

ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΓΟΚ ΑΡΘ 12 παρ. 6

ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Σ.Δ. 04

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΣΤΟΑ 5μ

ορίθμος σχεδίου	
Π'.2.1	**ρυμοτομικό σχέδιο**
κλίμακα 1:1000	Γ' φάση
22-5-89	ανατολική παραλία
α/α μελέτης Π 27.	Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας

διανομή πινακίδων

338600

338400

08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... Ο ... ΕΡΓΩΝ

Γ. 78960/09 ... Εγκρίσεως Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ανατολικής παραλίας (ΠΕ 6), Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 8) (περιοχή Πουλομίζεσας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) και τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου ... 15 Δεκεμβρίου
Ο ΔΙΝΤΗΣ

Ν. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ομάδα μελέτης	ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ	
	Ντοκοπουλος Δ.	αρχιτεκτων πολεοδομος
	Ζεκκος Κ.	συγκοινωνιολογος πολ. μηχ.
	Αγραφιωτης Θ.	αρχιτεκτων
	Διαμαντοπουλος Μ.	- πολεοδομος
	Μπελλου Ε.	- -
	Χ"γιαννης Κ.	-
	Σωτηροπουλος Χ.	-
	Μιχαλακης Ρ.	-
	Γουργια Σ.	-
	Κοννιδου Δ.	επιμελεια

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
		Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ – Εκ.
Ανάδοχος		Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
Χρόνος συντάξεως		Αύγουστος 81 – Δεκέμβριος 82	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

336.000

224650

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ=-3° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ: 37°15' και λ: -1°45' απ Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1/1000

ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες "ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας, Γειτονιάς
Όριο Κεντρικής Περιοχής
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Ρυμοτομική Γραμμή (προτεινόμενη)
Οικοδομική Γραμμή (εσοχή)
Στοά
Ακάλυπτος Χώρος (σε εσοχή)
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Όρια προτεινόμενων για κήρυξη διατηρητέου συνόλου
Όρια Περιοχής Προστατευόμενης, στην Ανάπτυξη Φυσικού Κάλλους
Βαθμός Προστασίας

A Αμιγής Κατοικία / Residential
Γενική Κατοικία / Mixed Residential
Κ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
Τ Τουρισμός / Tourism
Βπ Βιοτεχνία Περιφερειακής / Outer area Light Manufacturing
Χπ Χονδρεμπόριο Περιφερειακής / Outer area Wholesale
Βμ Βιομηχανία / Industry
ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
Απ Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
Μπ Μερική Προστασία / Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο

Θεθμος Προστασιας
Degree of Protection
α Απολυτη Προστασια
Absolute Protection
δ Κτιρια Συνοδευτικα
Accompanying Buildings
Όριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ Κ Σ) Groups
Specified Target Zone
Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ Α Σ)
Transfer of Development Rights Zone
Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)
Activated Planning Zone
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τομείς
Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Α, Β, Γ Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

αριθμός σχεδίου Π'.2.1
ρυμοτομικό σχέδιο
κλίμακα 1:1000
22-8-89
φαραί
ανατολική συνοικία
α/α μελέτης Π 27.
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας

διανομή πινακίδων
339600
339400
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01

ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντακοπουλος Δ. αρχιτεκτων πολεοδομος
Ζεκκος Κ. συγκοινωνιολογος πολ. μηχ.
Αγραφιωτης Θ. αρχιτεκτων
Διαμαντοπουλος Μ. - πολεοδομος
Μπελλου Ε. - -
Χ"γιαννης Κ. -
Σωτηροπουλος Χ. -
Μιχαλακης Ρ. -
Γουργια Ξ. -
Καννιδου Δ. επιμελεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Σ 78960/89.
ΑΘΗΝΑ 15 Δεκεμβρίου 1989
Μ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
		Τοπογραφικά στοιχεία	Ο/Γ
		Κτηματολογικά στοιχεία	Ο/Γ – Εα.
		Τ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	
		Αύγουστος 81 – Δεκέμβριος 82	

ΖΑΣ
ΖΚΣ
ΖΕΠ
Β ΙΙ
Γ ΙΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑ 13.28
1/1902

Γ. 78960/89.

Έγκρισις Πολεοδομικής μελέτης επεκτάσεων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής Παραλίας (ΠΕ 6), Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 3) (περιοχή Πανανίτσας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου δήμου.

15 Δεκεμβρίου 1989
Δ/ΝΤΗΣ

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΠΡΑΣΙΑ 4μ

ΠΡΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ

Δ
IV


ανάθεση μελέτης: Νομαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάδοχος: Ε. Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Θ. Καλογερέα - Β. Κολφσου - Π. Κρεμος - Γ. Δημόπουλος - Δ. Σωτηρόπουλος - Τ. Κατσορέλης - Γ. Μαγκαβόλης

έργο: μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ


ρυμοτομικό σχέδιο
ανατολική συνοικία
φαραί
Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας
αριθμός σχεδίου Π'.2.1
κλίμακα 1:1000
22-5-89
α/α μελέτης Π 27α
διανομή πινακίδων
ομάδα μελέτης
ΚΕΠΑΜΕ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ντακόπουλος Δ. αρχιτέκτων πολεοδόμος
Ζέκκος Κ. συγκοινωνιολόγος πολ. μηχ.
Αγραφιώτης Θ. αρχιτέκτων
Διαμαντόπουλος Μ. πολεοδόμος
Μπελλου Ε.
Χ"γιάννης Κ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Μιχολάκης Ρ.
Γουργιώ Ι.
Κοννίδου Δ. επιμέλεια
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟΣ 22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 001 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως
Τοπογραφικά στοιχεία Ο/Γ
Κτηματολογικά στοιχεία Ο/Γ - Επ.
Ανάδοχος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Χρόνος συντάξεως Αύγουστος 81 - Δεκέμβριος 82
ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΚΛΑΤΕΙΑΣ
Α,Β,Γ
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	22	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	
	Κτηματολογικά στοιχεία	
Ανάδοχος	Τ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
Χρόνος συντάξεως	Αύγουστος	

Ναμαρχία Μεσσηνίας
ΥΠΕΧΩΔΕ

Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντακόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"

μετασεισμική προσαρμογή πολεοδομικής μελέτης
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ
γ
δ
I, II, III
Α, Β, Γ

Π'.2.1	ρυμοτομικό σχέδιο
1:1000	
22-5-89	φαραί
Π 27.	Καλαμάτα • Νομός Μεσσηνίας

ΚΑΠΑΜΕ 'ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ' ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ